

自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂

工艺品制造建设项目

竣工环境保护验收意见

2018年09月30日，自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂组织召开《自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂工艺品制造建设项目》竣工环境保护验收会，参加环保验收的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位四川瑞兴环保科技有限公司及相关专家，在听取了自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂项目建设环保“三同时”执行情况和四川瑞兴环保科技有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

工艺品制造建设项目建设在自贡市贡井区长土镇三台村1组，租用李坤利(个人)已建部分厂房约1500m²，其中：1号生产厂房面积为1104m²，2号生产厂房面积为110m²，食堂建筑面积为30m²，涂色房建筑面积为51m²。项目于2011年投资20万元于工艺品制造建设项目及办公室等配套设施，主要从事仿真恐龙、动物、昆虫等生产，项目建成后，达到年生产约120件工艺品的规模。

（二）建设过程及环保审批情况

自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂建设在自贡市贡井区长土镇三台村1组。2017年11月，项目委托成都正检科技有限公司开展该项目的环境影响评价工作，并编制完善完成《自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂（工艺品制造建设项目）》，自贡市贡井区环境保护局以贡环许项批字（2018）34号文件对该项目环评报告表进行了批复，2011年2月建设完成，投入试运行至今。项目建成投运至今，未接到环境投诉，



未发生环境违法事件，无环境行政处罚记录。

（三）投资情况

本建设项目总投资概算为 20 万元，环保投资概算为 11.6 万元，占总投资概算的 58%；本项目实际总投资 20 万元，环保设施实际投资为 14.68 万元，占实际总投资的 73.4%。

（四）验收监测调查范围

本次竣工环境保护验收调查范围为自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂（工艺品制造建设项目）主体工程、附属工程、环保工程及其生活区等。验收监测调查内容为项目废水、废气、固废、噪声处置情况检查、环境管理检查、风险防范措施等。

二、工程变动情况

参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52 号），本项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施基本与环评一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目职工生活污水经已建化粪池处理后弄于周边农用施肥，不外排。项目食堂废水经油水分离器预处理后再利用化粪池进行处理后用于周边农业施肥。

（二）废气

本项目的废气主要为打磨粉尘、切割粉尘、焊接烟尘、玻璃钢生产有机废气、粘贴废气、上色有机废气、晾晒废气、食堂油烟。打磨粉尘：项目打磨工序在玻璃钢制作室内进行，打磨废气经集气罩收集后通过脉冲除尘器处理后有组织排放，每天工作结束后，员工将脉冲除尘器中的打磨粉尘清



除打包，收集后交由环卫部门统一清运。切割粉尘：切割工序在封闭厂房内进行，无组织排放。焊接烟尘：焊接工序在封闭厂房内进行，无组织排放。玻璃钢生产有机废气：将调配原料、浸胶、固化工序在封闭的上色房内进行，上色房内安装集气罩收集有机废气，再经过1套UV光解空气净化器处理后，通过1根15米排气筒排放。粘贴废气：粘贴工序在封闭厂房内进行，由于产生量较小，粘粘废气无组织排放。上色有机废气：上色工序为密封式作业，有机废气通过1套集气罩收集后通过UV光解空气净化器处理后在通过1根15m排气筒排放。晾晒废气：厂区内空地晾晒，晾晒废气产生量较小，无组织排放。食堂油烟：通过1套油烟净化器处理后排放。项目废气处理合理，对周边外环境影响较小。

（三）噪声

本项目的噪声只要是运转的机械设备，产噪设备主要为切割机、电焊机等，均设置在半封闭的生产车间内，采取减振、隔声措施，且不在午休及夜间进行生产；对进出车辆限行禁鸣等措施进行降噪。采取上述措施后项目噪声能实现达标排放。

（四）固废

该项目主要固体废弃物为生活垃圾、废钢材、废焊条头、废海绵、废油漆桶、废包装材料、粉尘灰、废颜料包装桶。生活垃圾、废包装材料、粉尘灰、经收集后交由环卫部门统一处置；废钢材、废焊条头集中收集存放，统一出售废品收购站；废海绵、废油漆桶、废颜料包装材料统一收集储存，由厂家回收处理，使危废得到全面妥善处置。

四、环保验收监测调查情况



根据四川良测检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（良测检字（2018）第09006号），验收监测调查结果如下：验收监测企业正常运营，生产负荷为：9月15日75%，9月16日75%。

（一）废气

本项目验收监测期间，自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂验收监测期间厂界处无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；有机废气（非甲烷总烃）满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）的表1家具制造行业排放标准。

（二）噪声

本项目验收监测期间，自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂噪声监测点位1#，2#，3#，4#昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

五、环境管理情况

自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂制定了《环境保护管理制度》，对公司生产设施、环保设施提供有效的制度，促进本公司环保事业的发展，项目成立了环保机构，明确了环保机构职责：1、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、正常和法规，负责企业环保工作的管理、监察和测试等。2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。3、监督检查本厂执行“三废”治理情况。4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识。根据调查，项目在运行过程中，按照环保制度的规定进行，加强了项目化粪池的环保设施的管理。



六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民事件投诉，运行期间废气、噪声达标排放，废水、固废合理处置，未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境造质量造成不利的影晌。

七、验收结论

综上所述，自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂建设项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚，废气、能够达标排放，废水、噪声、固废得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，同意通过验收。

八、要求

(一) 按验收组意见进一步完善建设项目竣工环境保护验收监测报告相关数据的支撑资料和文本的修改。

(二) 自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂应加强环境管理，明确兼职环保管理者的职责。

(三) 加强环境风险防范，完善环境应急物资的储备，定期组织开展环境应急演练，避免发生环境污染事件。

九、验收人员信息

自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂自工艺品制造建设项目竣工环境保护验收组成员名单附后。

自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂

王斌平、李莉、高翔

2018年9月30日



附件 自贡市龙盛世纪仿真模型制造有限公司贡井分厂（工艺品制造建设项目）建设项目竣工环境保护验收组成员名单

类别	姓名	单位名称	职务/职称	电话	签字
建设单位	曾敬博	自贡龙盛世纪仿真模型制造有限公司	厂长	15388291727	曾敬博
	史其	自贡龙盛世纪仿真模型制造有限公司	行政主管	13558272840	史其
设计单位					
施工单位					
环评单位					
验收监测报告编制单位	王俊翼	四川瑞兴环保科技有限公司	技术员	17390590025	王俊翼
环保验收监测单位					
环保技术专家	李翔	自贡博远环保有限公司	高工	13980097584	李翔
	李莉	自贡市环境监测中心站	高工	18996081305	李莉
	王燕子	自贡市环境监测中心站	高工	18990081326	王燕子

2018年9月30日

