

**四川琳璐建材有限公司**  
**商品混凝土搅拌站建设项目（一期）**  
**竣工环境保护验收意见**

2018年10月17日，四川琳璐建材有限公司组织召开《四川琳璐建材有限公司商品混凝土搅拌站建设项目（一期）》竣工环境保护验收会，参加环保验收的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位四川瑞兴环保科技有限公司及相关专家，在听取了川琳璐建材有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和四川瑞兴环保科技有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川琳璐建材有限公司位于泸州市龙马潭区胡市镇泸丰五社，本项目主要建设商砼搅拌楼，钢结构，包括计量系统、输送系统、收尘系统及设备购置安装及相关配套设施，建设 HZS180 商品混凝土生产线两条，达到年生产能力 100 万 m<sup>3</sup>。

（二）建设过程及环保审批情况

四川琳璐建材有限公司建设在泸州市龙马潭区胡市镇泸丰五社，项目于 2015 年 1 月 15 日在泸州市龙马潭区发展和改革局，备案号：川投资备 [51050415011501]0002 号。2016 年 6 月，项目委托西南交通大学开展该项目的环评工作，并编制完善完成《四川琳璐建材有限公司（商品混凝土搅拌站建设项目（一期））》，泸州市龙马潭区环境保护局以泸龙环建函（2016）70 号文件对该项目环评报告表进行了批复，2017 年 4 月开工，2018 年 6 月投入试运行。项目建成投运至今，未接到环境投诉，未发生环境违法事件，无环境行政处罚记录。

（三）投资情况



本建设项目总投资概算为 9640 万元，环保投资概算为 36 万元，占总投资概算的 0.37%；本项目实际总投资 9700 万元，环保设施实际投资为 46.5 万元，占实际总投资的 0.48%。

#### （四）验收监测调查范围

本次竣工环境保护验收调查范围为四川琳璐建材有限公司（商品混凝土搅拌站建设项目（一期））主体工程、附属工程、环保工程及其生活区等。验收监测调查内容为项目废水、废气、固废、噪声处置情况检查、环境管理检查、风险防范措施等。

### 二、工程变动情况

参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52 号），本项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施基本与环评基本一致。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

本项目生产废水（搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、地面冲洗废水）和试验废水经沉淀池、清水池处理后循环利用。职工生活污水经已建化粪池暂存后，由周边农户自行挑取作为农肥使用；食堂废水经隔油池处理后，再由化粪池收集处理、场地雨水设置雨水收集池，回收利用。

#### （二）废气

本项目有组织排放粉尘经设备自带集气罩吸尘，厂房密封建设后不排放。无组织排放粉尘：水泥（粉煤灰）抽料放空口粉尘：设置除尘器进行收集；汽车动力扬尘：加强对车辆的管理，对厂区道路进行清扫和洒水。堆场扬尘：设置密封堆料区，设置围墙，防尘布，堆场区域设置喷淋设施。食堂油烟：食堂油烟安装油烟净化器，达标排放。





### （三）噪声

本项目的噪声主要为发电机噪声、汽车鸣笛噪声及设备噪声。发电机密闭使用，设置减震隔声；车辆在进出厂区禁止车辆鸣笛、车辆进出减速慢行。项目生产车间密闭，生产设备选用国家规定的低噪设备，并加装减振垫，加强设备维护和管理。采取上述措施后项目噪声能实现达标排放。

### （四）固废

项目营运期固体废弃物主要来源废水沉淀池沉渣、办公及生活垃圾、清扫场地、实验室弃块、化粪池污泥、食堂废弃物。废水沉淀池沉渣经砂石分离机分离成砂浆和砂子，砂子收集后回用生产、砂浆回用于搅拌使用、生活垃圾集中收集后送至场镇指定地点、场地清扫废弃物收集后回用生产；实验室弃块回用生产、化粪池污泥用于周边农田施肥、食堂废弃物按照《泸州市城镇餐厨垃圾管理办法》规定要求进行处理。

## 四、环保验收监测调查情况

根据四川福德昌环保科技有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（福环监字（2018）第0628-1号），验收监测调查结果如下：验收监测企业正常运营，生产负荷为：8月10日75%，8月11日78%。

### （一）废气

本项目验收监测期间，四川琳璐建材有限公司无组织废气监测点位“o1#、o2#、o3#、”监测项目颗粒物最大浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1规定值。项目有组织粉尘由于厂房密封建设且设备自带除尘器，不排放；故不做监测。

### （二）噪声



本项目验收监测期间，四川琳璐建材有限公司噪声监测点位 1#，2#，4#昼、夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。3#昼、夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值。5#昼、夜噪声满足《声环境质量表》GB3096-2008 表 1 中 2 类标准限值。

#### 五、环境管理情况

四川琳璐建材有限公司站制定了《环境保护管理制度》，对公司生产设施、环保设施提供有效的制度，促进本公司环保事业的发展，项目成立了环保机构，明确了环保机构职责：1、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、正常和法规，负责企业环保工作的管理、监察和测试等。2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。3、监督检查本厂执行“三废”治理情况。4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识。根据调查，项目在运行过程中，按照环保制度的规定进行，加强了项目化粪池的环保设施的管理。

#### 六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民事件投诉，运行期间废气、噪声达标排放，废水、固废合理处置，未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境造质量造成不利的影晌。

#### 七、验收结论

综上所述，四川琳璐建材有限公司建设项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚，废气、能够达标排放，废水、噪声、固废得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护



验收技术规范的要求，同意通过验收。

#### 八、要求

(一) 按验收组意见进一步完善建设项目竣工环境保护验收监测报告相关数据的支撑资料和文本的修改。

(二) 四川琳璐建材有限公司应加强环境管理，明确兼职环保管理者的职责。

(三) 加强环境风险防范，完善环境应急物资的储备，定期组织开展环境应急演练，避免发生环境污染事件。

#### 九、验收人员信息

四川琳璐建材有限公司（商品混凝土搅拌站建设项目（一期）竣工环境保护验收组成员名单附后。

黄俊 游正锲





附件 四川琳璐建材有限公司（商品混凝土搅拌站建设项目（一期））建设项目竣工环境保护验收组成员名单

类别	姓名	单位名称	职务/职称	电话	签字
建设单位	陈正毅	四川琳璐建材有限公司		17729800500	陈正毅
设计单位					
施工单位					
环评单位					
验收监测报告编制单位	王俊翼	四川瑞兴环保科技有限公司	技术员	17390590025	王俊翼
环保验收监测单位					
环保技术专家	游正毅	泸州市环保产业协会	高工	15984021496	游正毅
	黄凌	泸州市环保产业协会	环评师	15881972464	黄凌

2018年12月24日

